

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότητα	Τιμή μον.	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΟΔΟ-1123Α	m ³	668,00	1,96	1.309,28	
2	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	85,00	2,86	243,10	
3	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	241,00	9,46	2.279,86	
4	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΟΔΟ-1212	m ³	297,00	2,91	864,27	
5	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m ³	9,00	8,76	78,84	
6	N.T.1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαίρεσεων – μικτά ρεύματα υλικών).	ΟΙΚ 2030	tn	2.362,00	4,00	9.448,00	
7	N.T.2	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά γενικών εκσκαφών.	ΟΙΚ 2030	tn	2.582,00	1,60	4.131,20	
8	5.05.01	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 6068	m ³	3,00	14,08	42,24	
9	5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	m ³	2,00	12,98	25,96	
10	A-10	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	ΟΙΚ-6448	m	56,00	6,60	369,60	
11	12.10.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος πορτοκαλι, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	18,00	9,30	167,40	
12	E-1.2.2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπληξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W4	ΟΔΟ-2653	m	5,00	60,00	300,00	
13	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	5,00	34,50	172,50	
14	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	5,00	31,10	155,50	
							Σύνολο:	19.587,75
		ΟΜΑΔΑ 2: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
15	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m ³	171,00	13,18	2.253,78	
16	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m ³	946,00	13,18	12.468,28	
17	Γ-3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΟΔΟ-3121.B	m ³	246,00	12,63	3.106,98	
18	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m ³	62,00	7,88	488,56	
							Σύνολο:	18.317,60

ΟΜΑΔΑ 3: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
19	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	144,00	94,20	13.564,80	
20	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	2.545,00	1,15	2.926,75	
21	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	11,00	8,20	90,20	
22	9.10.04	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m ³	3,00	82,00	246,00	
23	11.02.04	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	264,00	2,90	765,60	
Σύνολο:							17.593,35	
ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
24	Δ-2Α	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ-1132	m ²	18.869,00	3,40	64.154,60	
25	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	6.354,00	1,20	7.624,80	
26	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	20.359,00	0,45	9.161,55	
27	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	890,00	79,53	70.781,70	
28	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	26.825,00	7,79	208.966,75	
29	16.07.01	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού, για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	15,00	82,00	1.230,00	
30	16.07.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	15,00	30,90	463,50	
31	16.12	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΗΛΜ-4	τεμ.	25,00	30,90	772,50	
32	Σχ. Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου στη στάθμη της οδού.	ΟΔΟ-2548	τεμ.	45,00	50,00	2.250,00	
Σύνολο:							365.405,40	
							Άθροισμα δαπανών:	420.904,10
							ΓΕ & ΟΕ 18%:	75.762,74
							Άθροισμα 1:	496.666,84
							Απρόβλεπτα:	74.500,03
							Άθροισμα 2:	571.166,87
							Απολογιστικές εργασίες αξίας ασφάλτου:	41.962,26
							Άθροισμα 3:	613.129,13
							Αναθεώρηση:	32.032,16
							Άθροισμα 4:	645.161,29
							Φ.Π.Α.:24%	154.838,71
							Σύνολο:	800.000,00

Ελεούσα 2 / 06 / 2023
Η Συντάξασα

Στέφου Νικολέττα
Πολ/κος Μηχ/κος

Ελεούσα 2 / 06 / 2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Στάθης Σταύρος
Ηλεκ/γος Μηχ/κος