



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Προμέτρηση	Ποσότητα
			Αναθεώρησης			
<b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>						
1	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	(420,00*0,30)*70%	88,20
2	A-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1133Α	m <sup>3</sup>	(420,00*0,30)*30%	37,80
	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς τη χρήση εκρηκτικών				
3	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	420,00*0,10	42,00
4	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων	ΥΔΡ-7018	kg	420*1,1*1,92	887,04
	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων				
5	ΣΧΕΤ 41.02	Κατασκευή λιθόστρωτου απλής μορφής	ΑΤΟΕ 4506	m <sup>2</sup>	420,00	420,00

Ελεούσα / 07/ 2017

Η συντάξασα

Νασούλη Ανδρομάχη  
Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ