



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Κατασκευή γκαλντεριμιού στην Τ.Κ. Ζίτσας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51.400 Ευρώ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								
1	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	88,20	1,75	154,35	
	A-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες						
	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς τη χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	37,80	9,60	362,88	
2	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	42,00	89,80	3771,60	
3	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	887,04	1,15	1020,10	
4	ΣΧΕΤ 41.02	Κατασκευή λιθόστρωτου απλής μορφής	ΑΤΟΕ 4506	m ²	420,00	60,00	25200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:							30508,93	

Άθροισμα:	30.508,93
Εργολαβικό όφελος 18%:	5.491,61
Άθροισμα:	36.000,54
Απρόβλεπτα:	5.451,07
Άθροισμα:	41.451,61
Φ.Π.Α.:24%	9.948,39
Σύνολο:	51.400,00

Ελεούσα / 07 / 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ηπρωϊσταμένη Δ/νσης

Ελεούσα / 07 / 2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ελεούσα / 07 / 2017
Η συντάξασα

Σιαμπήρη Δέσποινα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος
Συγκοινωνιολόγος

Στάθης Σταύρος
Ηλεκ/γος Μηχ/κος

Νασούλη Ανδρομάχη
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε.